






Таблица 2

Рис.	Тип кабины лифта	Н, м	V, м/с	h, мм	h _{пр} , мм	
					тип	рекомендуемый
1	непроходная	<4,5	1,0	≥3500	1100	1200
			1,6	≥3600	1250	1400
		4,5-7,5	1,0	≥3500	1100	1200
			1,6	≥3600	1250	1400
2	проходная	<4,5	1,0	≥3500	1100	1200
			1,6	≥3600	1250	1400
		4,5-7,5	1,0	≥3500	1100	1200
			1,6	≥3600	1250	1400

Д (1:25)



Г
для приямка h_{пр} ≥2000 мм








Таблица 1 - Нагрузки на строительную часть от лифтовой установки




Обознач. нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечания
P ₁ ¹	11000	На опоры привода на площадь 160х160 мм см. В-В (2) и П-П (3)	Постоянные нагрузки
P ₁ ²	15000		
P ₁ ³	15000		
P ₁ ⁴	10000		
	23000		
	36000		
	32000		
	17000		
P ₂ ¹	37500	На пять направляющих на площадь 100х100 мм	Аварийные нагрузки
P ₂ ²	22000		
P ₂ ³	15000		
	86250		
	97000		
	45000		
P ₂	1700		Кратковремен- ные нагрузки при посадке кабины на лобители
P ₃	1700		
P ₄	3500		
P ₂ ¹	1000		
P ₃ ¹	500		
P ₄ ¹	200		
			Постоянные нагрузки
P ₆	39200	На бугер кабины на площадь 160х160 мм	Нагрузки действующие разновременн о и аварийно
P ₇	58880	На бугер противовеса на площадь 160х160 мм	
P ₈	1100	На детали крепления дверей шахты в плоскости стены см.лист 2	
Постоянные нагрузки			
P ₉ ГОСТ24258-88 см.лист 2			
Расчетная временная нагрузка на перекрытие под машинным помещением – 8000 Н/м ² .			
P ₁₁	4900	на опоры подвески см. В-В (2) и П-П (3)	Постоянные нагрузки
	9800		Кратковре- менные нагрузки при посадке кабины на лобители



- Общие указания см. АТБ-0.0-0000-02, исходные данные для проектирования электроснабжения см. АТБ-0.0-0000-04, размещение отверстий под вызывные посты и указатели лифтовые см. АТБ-0.0-0000-05, размеры строительного проема и расположение закладных деталей крепления дверей шахты см. АС-0.0-ДШ-01 (тип ДШ - Т2, ВП = 2000 мм остальные варианты ВП по согласованию с заводом изготовителем, двери шахты производства ОАО "Могилевлифтомаш").
- Строительная часть для шахт может быть выполнена в зеркальном исполнении.
- Шаг закладных деталей должен быть 2500 мм. При установке лифта в районах с сейсмичностью от 7 до 9 баллов шаг закладных деталей должен быть 1500 мм. В случае попадания закладной детали на стык панелей - установить одну закладную ниже стыка на 400 мм. Шаг 2500 (1500) мм продолжать от низа закладной.
- При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы с учетом того, чтобы расстояние между отверстиями по высоте было бы не менее 1800 мм и не более 2500 мм. При попадании отверстий в зону установки закладных деталей допускается перенос отверстий в вертикальном направлении.
- На верхнем этаже предусмотреть дополнительные закладные детали, для крепления направляющих, на расстоянии 3000 мм от отметки пола верхней остановки до низа закладных деталей. В случае, если расстояние Ф между закладной и предыдущей больше, чем 2500 (1500) мм, предусмотреть дополнительную закладную. Выше отметки 3000 мм от пола верхней остановки закладные детали не устанавливать. Разбивку отверстий верхнего этажа выполнять согласно пункту 4.
- На середине высоты подъема предусмотреть закладную деталь для установки крепления подвесного кабеля.
- Допускается крепить лифтовое оборудование к стенам шахты анкерными болтами. Анкерные болты в комплект поставки не входят. Диаметр, тип и способ установки анкеров определяется из условия выполнения требований по нагрузкам.
- Разность отметок остановочных площадок с противоположных сторон шахты допускается равной 0 или не менее 800 мм для жилых зданий и 0 или 1800 мм min для административных зданий.
- При креплении закладных деталей анкерами (болтами, шпильками и т.п.) с выступающей частью над лицевой плоскостью закладной детали необходимо увеличивать размер закладной детали для обеспечения плоскости закладной детали (без выступающих частей анкеров) до размеров не менее, чем указанных на чертеже.

					АС-1.0-ПВБ1010К				
6		186.015023-2026			Лифт пассажирский Q=1000 кг, V=1,0 (1,6) м/с Кабина 1600x1400x2100 мм Дверь 1000x2000 мм	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм./Лист	№ док.ум.	Подп.	Дата						
Разраб.	Борисенко	(Подп.)	23.03.26				-	1:50	
Проб.	Заянчковский	(Подп.)	23.03.26						
Т. контр.						Лист	1	Листов	
Э. метр.					ОАО "МОГИЛЕВЛИФТМАШ"				
Н.контр.	Мухин	(Подп.)	23.03.26						
Утв.	Заянчковский	(Подп.)	23.03.26						




А-А (1:20) (1)


В-В (1:20) (1) Вариант II
Без монтажного люка в машинном помещении
(не рекомендуется)В-В (1:20) (1) Вариант I
С монтажным люком в машинном помещении



M-M (1:20) (1)



П-П (1:20) (1) Вариант II
Без монтажного люка в машинном помещении
(не рекомендуется)



П-П (1:20) (1) Вариант I
С монтажным люком в машинном помещении

