

Инв.№ подл. 000047233	Подп. и дата Черенкова 08.02.2025	Взам. инв. №	Инв.№ дудл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
--------------------------	--------------------------------------	--------------	-------------	--------------	----------	---------------


IPS ID: 111432954

7	186.014.063-2025					АС-1.1-ПБА0410Т	Лист 2
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата				


Список цехов-расцеховок нет.

Копировал

Формат А2



АС-1.1-ПБА0410Т



6. При высоте этажа до 2800 мм допускается выстыть одну пару закладных деталей для крепления дверей шахты, установив одну пару закладных деталей, сохраняв привязку 80 мм от отметки пола останков до верха закладных, увеличив соответственно размер 150 мм до 300 мм
7. На средине высоты подъема предусмотреть закладную деталь для установки крепления подвесного кабина.
8. В верхней части шахты необходимо предусмотреть отвод тепла эквивалентный значениям, представленным в таблице 4.
9. * Место установки шкафа блока назаруки.
10. ** Место установки шкафа блока азгажаци.
11. Отверстия под электропроводку и устройства распораживающие должны быть выполнены непосредственно за станцией управления. Для рабочей кабины станция управления и данные отверстия могут быть перенесены зеркально на противоположную стену
12. Стены шахты должны быть вертикальными (атбесными). Максимально допустимое отклонение по вертикали +30 мм
13. Под полом прямик не допускается наличие помещения доступного для людей.
14. Назаруки, действующие на закладные детали, необходимые для закрепления установки лебедки, подвески кабины и установки направляющих, рассчитываются с учетом схем приложения сил, приведенных в таблице 1
15. Допускается крепить лифтовые оборудование к стенам шахты анкерными болтами. Анкерные болты до комплект поставки не входят. Диаметр, тип, количество и способ установки анкеров определяются проектной организацией, исходя из условий обеспечения выполнения требований по назарукам
16. Диаметр прута для монтажных петель (типоразмеры монтажных крепок) подбирается с учетом используемого для монтажа оборудования и необходимости соответствия минимальным указанным размерам и действующим назарукам.
17. Данное строительное задание предназначено для лифтов с внутренними весами кабины 2100мм. При необходимости увеличения внутреннего веса кабины необходимо обратиться за согласованием на звод

V, м/с	Отводимое количество тепла, кВт
1,0	0,990
1,6	1,516

общие указания см. АТ-00-0000-02, исходные данные для проектирования электроснабжения см. АТ-00-0004, размещение отверстий под вывозные болты и указатели лифтовых см. АТ-00-0000-05, строительство проема и расположение закладных деталей крепления вверев шахты при установке шахты производства "Магилевлифтмаш" см. АС-00-00-ДШ-01 (мун. ДШ - Т2).

Строительная часть для шахт на рис. 1 и рис. 3 может быть выполнена в зеркальном исполнении.





Шаг закладных деталей должен быть 2500 мм. При установке лифта в районах с сейсмичностью 7,0 и выше шаг закладных деталей должен быть 1500 мм. В случае попадания закладной детали в интервал от отметки верхней основной до отметки 1400 мм выше верхней основной, закладную деталь необходимо перенести на отметку верхней основной. В случае попадания закладной детали в интервал от отметки верхней основной до отметки 1100 мм ниже отметки верхней основной, закладную деталь необходимо перенести на расстояние 1100 мм ниже отметки верхней основной.

При высоте этажа 3600 мм и более предусматривать дополнительные отверстия под настилы с учетом чтобы расстояние между отверстиями по высоте было бы не менее 1800 мм и не более 2500 мм. При наличии отверстий в зоне установки закладных деталей допускается перенос отверстий в вертикальные стены.


На верхнем этаже предусматривать дополнительные закладные детали для крепления направляющих настила указанным на чертеже. Разбивку остальных деталей и отверстий верхнего этажа выполнять в соответствии с п. 4.

Гликозиди нехоро: розглицерол не


Рис. 2



Плита перекрытия условно не показана




Р (1, 3)




Г (1, 3)


см. АС-0.0-ДШ-01 (мин ДШ - Т2)




П-П (5)




Л-Л (1:10) (2, 4, 5)



К (1:5) (1,3)



$$W_1 \quad (1:25) \quad (3)$$


Справ. №	Перб. примен.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
000047233	Черенкова (Подп.) 08.09.2026			

7	186.014063-2025		
Изм./Исч.	№ докум.	Подп.	Дато

АС-1.1-ПБА0410Т

Рис. 3
Остальное см. Рис. 1

Д (1:25) (2) Е (1:25) (2) Ж (1:25) (2) И (1:25) (2)





Рис. 4
Остальное см. Рис. 2

Д₁ (1:25) (3) Е₁ (1:25) (3) Ж₁ (1:25) (3) И₁ (1:25) (3)



Перв. примен.	
Справ. №	
Взам. инв. №	
Инв.№ дудл.	
Подп. и дата	
Подп. и дата (Подп.)	
Черенкова 08.02.2026	
Инв.№ подл.	
000047233	

7	186.014.063-2025		
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АС-1.1-ПБА0410Т