

Рис. 1






Рис. 1.1




А-А

Рис. 1.2



Б-Б



В

Плита перекрытия условно не показана
Расположение монтажных петель в перекрытии.




Таблица 2

Рис. 1	Лифт с непроходной кабиной Высота подъема до 45 м	Листы 1, 2
Рис. 11	V=1,0 м/с	
Рис. 12	V=1,6 м/с	
Рис. 2	Лифт с непроходной кабиной Высота подъема 45-75 м	Листы 1, 3

Таблица 3

V, м/с	Высота подъема, м	h _ш , мм	h _{пр} , мм	C	Щ	Ю
1,0	45	3500	1100	2875	2335	2970
1,6		3600	1350	2975	2435	3070
1,0	45-75	4000	1250	3400	---	---
1,6					---	---

Таблица 4

V, м/с	Отбодимое количество тепла, кВт
1,0	1,384
1,6	2,180


Таблица 1

Обознач. нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечания
P ₁ ⁰	16200	На подвеску кабины	Особое воздействие нагрузки
P ₁ ⁰	5400	На крантеины крепления установки лебедки	Постоянное воздействие нагрузки
P ₁₁	1500	Ось противовеса	Особое воздействие нагрузки
P ₁₂	1000		
P ₁₄	1000		
P ₁₅	1000		
P ₃	36000		Особое воздействие нагрузки
P ₄	18000		
P ₅	40000	На пять направляющих на площадь 100х100мм	Постоянное воздействие нагрузки
P ₆	20000		
P ₇	16000		
P ₈	8000		
P ₇	52000	На дугер кабины на площадь 160х160мм	
P ₈	43000	На дугер противовеса на площадь 160х160мм	
P ₉	30000		
P ₁₀	20000	На монтажные краны в перекрытии	
P ₁₁	8850		
P ₁₂	17500	Балка подвески кабины (сечение М-М)	Нагрузки, действующие на закладные детали, установленные в нишах и необходимые для закрепления балок подвески кабины и балок установки лебедки, при высоте подъема H=45...75 м.
P ₁₃	6100		
P ₁₄	11500		
P ₁₅	4700	Балка установки лебедки (сечение Н-Н)	
P ₁₆	4300		
P ₁₇	8400		
P ₁₈	10000		
P ₁₉	3900		
P ₂₀	22600		


- Общие указания см. АТБ-0.0-0000-02, исходные данные для проектирования электроснабжения см. АС-1.0-0000-04, размещение отверстий под вызывные посты и указатели лифтовые см. АТБ-0.0-0000-05, размеры строительного проема и расположение закладных деталей крепления дверей шахты при установке дверей шахты производства "МогилевЛифтмаш" см. АС-0.0-ДШ-01 (тип ДШ - Т2).
- Строительная часть для шахт на рис. 1 и рис. 2 может быть выполнена в зеркальном исполнении.
- Шаг закладных деталей должен быть 2500 мм. При установке лифта в районах с сейсмичностью 7-9 баллов шаг закладных деталей должен быть 1500 мм. В случае попадания закладной детали в интервал от отметки верхней остановки до отметки 1400 мм выше верхней остановки, закладную деталь необходимо опустить на отметку верхней остановки. В случае попадания закладной детали в интервал от отметки верхней остановки до отметки 1100 мм ниже отметки верхней остановки, закладную деталь необходимо опустить на расстояние 1100 мм ниже отметки верхней остановки.
- При высоте этажа 3600 мм и далее предусмотреть дополнительные отверстия под настилы с учетом того, чтобы расстояние между отверстиями по высоте было бы не менее 1800 мм и не более 2500 мм. При попадании отверстий в зону установки закладных деталей закрывается перенос отверстий в вертикальном направлении.
- На верхнем этаже предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих на расстоянии указанном на чертеже. Разработку остальных деталей и отверстий верхнего этажа выполнять согласно пунктам 3, 4.

АС-1.1-ПБА04510Т									
6	186.014.063-2025				Лифт пассажирский без машинного помещения, кабина 1000х1250х2100 Q=450 кг проем 700, 800 мм телескопического открывания	Лит.	Масса	Масш	
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата					12
Разраб.	Раззонов	(Подп.)	04.08.2026						
Проб.	Бурдынов	(Подп.)	04.08.2026						
Т. контр.	Э. метр.					Лист	1	Листов	
Н.контр.	Индюхина	(Подп.)	04.08.2026			ОАО "МОГИЛЕВЛИФТМАШ"			
Этб.	Раззонов	(Подп.)	08.09.2026						



Д (1:20) (1) Е (1:20) (1) Ж (1:20) (1) И (1:20) (1)



C (1:5) (1)



Л-Л (1:10) (2,3)

 $\Gamma(1)$ 

И (1:20) (1)

