


И (1:25) (1)






Рис. 1





Таблица 2

Рис. 1	Лифт с непроходной кабиной	Листы 1, 2
Рис. 11	Высота подъема до 45 м	
Рис. 12	V=10 м/с	
Рис. 2	V=16 м/с	
Рис. 21	Лифт с проходной кабиной	Листы 3, 4
Рис. 22	Высота подъема до 45 м	
Рис. 21	V=10 м/с	
Рис. 22	V=16 м/с	
Рис. 3	Лифт с непроходной кабиной	Лист 5
Рис. 4	Высота подъема 45-75 м	

Таблица 3


V, м/с	Высота подъема, м	h _н , мм	h _{пр} , мм	С	Щ	Ю
1,0	45	3500	1100	2875	2435	2970
1,6		3600	1350	2975	2585	3020
1,0	45-75	4000	1250	3400	---	---
1,6					---	---

Таблица 4

V, м/с	Отдаваемое количество тепла, кВт
1,0	2,159
1,6	3,386

А-А

Рис. 12



6. При высоте этажа до 2800 мм допускается вместо двух пар закладных деталей для крепления дверей шахты установить одну пару закладных деталей, сохранив припуск 80 мм от отметки пола остановки до верха закладных, увеличив соответственно размер 150 мм до 300 мм
7. На середине высоты подъема предусмотреть закладную деталь для установки крепления подвесного кабеля
8. В верхней части шахты необходима предусмотреть отвод тепла эквивалентный значениям представленным в таблице 4.
9. * Место установки шкафа блока нагрузки
10. ** Место установки шкафа блока эвакуации
11. Отверстия под электропроводку и устройства растормаживающие должны быть выполнены непосредственно за станцией управления. Для проходной кабины станция управления и данные отверстия могут быть перенесены зеркально на противоположную стену
12. Стены шахты должны быть вертикальными (отбесными). Максимально допустимое отклонение по вертикали +30 мм
13. Нагрузки, действующие на закладные детали, необходимые для крепления установки лебедки, подвески кабины и установки направляющих, рассчитываются с учетом схем приложения сил, приведенных в таблице 1
14. Допускается крепить лифтовое оборудование к стенам шахты анкерными болтами. Анкерные болты в комплект поставки не входят. Диаметр, тип, количество и способ установки анкеров определяются проектной организацией, исходя из условий обеспечения выполнения требований по нагрузкам
15. Диаметр прута для монтажных петель (типоразмеры монтажных крюков) подбирается с учетом используемого для монтажа оборудования и необходимости соответствия минимальным указанным размерам и действующим нагрузкам
16. Под полом приямка не допускается наличие помещения доступного для людей
17. Данное строительное задание предназначена для лифтов с внутренней высотой кабины 2100 мм. При необходимости увеличения внутренней высоты кабины необходима обратиться за согласованием на заводе

Таблица 1

Обознач. нагрузки	Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки	Примечания
P ₁ ^I	33750 11250	На подвеску кабины
P ₁ ^I	20000 6700	На кронштейны крепления установки лебедки
P ₁₁ P ₁₂ ---	2000 2000 ---	Особое воздействие нагрузок. P ₁₃ действует на плиту основания приямка
P ₁₄ P ₁₅	2000 1000	Особое воздействие нагрузок
P ₃ P ₄ P ₅ P ₆	62000 31000 68000 34000 24000 12000 24000 12000	На пять направляющих на площадь 100x100мм
P ₇ P ₈ P ₉ P ₁₀ P ₁₁	42000 64000 30000 20000 8850	На дугер кабины на площадь 160x160мм
P ₁₂ P ₁₃ P ₁₄ P ₁₅	36400 12600 23600 9600	На дугер противовеса на площадь 160x160мм
P ₁₆ P ₁₇ P ₁₈ P ₁₉ P ₂₀	8900 17500 20700 8000 47000	На монтажные петли (крюки) в перекрытии
P ₁₂ P ₁₃ P ₁₄ P ₁₅ P ₁₆ P ₁₇ P ₁₈ P ₁₉ P ₂₀	36400 12600 23600 9600 8900 17500 20700 8000 47000	Нагрузки, действующие на закладные детали, установленные в нишах и необходимые для закрепления балок подвески кабины и балок установки лебедки, при высоте подъема H=45...75 м

1. Общие указания см. АТБ-0.0-0000-02, исходные данные для проектирования электрооборудования см. АС-10-0000-04, размещение отверстий под вызывные посты и указатели лифтовые см. АТБ-0.0-0000-05, размеры строительного проема и расположение закладных деталей крепления дверей шахты при установке дверей шахты производства "МозилевЛифтМаш" см. АС-0.0-ДШ-01 (тип ДШ - Т2)
2. Строительная часть для шахт на рис. 1 и рис. 3 может быть выполнена в зеркальном исполнении
3. Шаг закладных деталей должен быть 2500 мм. При установке лифта в районах с сейсмичностью 7-9 балов шаг закладных деталей должен быть 1500 мм. В случае попадания закладной детали в интервал от отметки верхней остановки до отметки 1400 мм выше верхней остановки, закладную деталь необходимо опустить на отметку верхней остановки. В случае попадания закладной детали в интервал от отметки верхней остановки до отметки 1100 мм ниже отметки верхней остановки, закладную деталь необходимо опустить на расстояние 1100 мм ниже отметки верхней остановки
4. При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы с учетом того, чтобы расстояние между отверстиями по высоте было бы не менее 1800 мм и не более 2500 мм. При попадании отверстий в зону установки закладных деталей допускается перенос отверстий в вертикальном направлении
5. На верхнем этаже предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих на расстоянии указанном на чертеже. Разбивку остальных деталей и отверстий верхнего этажа выполнять согласно пунктам 3, 4.

				АС-11-ПБА1010КТ							
5	186.04.063-2025	Подп.	Дата	Лифт пассажирский без машинного помещения, кабина 1600x1400x2100, проем 1000 мм телескопического открывания				Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Разработ.	Разработ.	Дата							1:20	
Проб.	Бурдынова	Бурдынова	04.08.2026								
Т. контр.								Лист	1	Листов	5
Э. метр.								ОАО "МОГИЛЕВЛИФТМАШ"			
И.контр.	Индюхина	Индюхина	04.08.2026								
Упр.	Раззонов	Раззонов	08.09.2026								

Список цехов расцеховок нет.

Копирол

Формат А1

Рис. 2




Рис. 2.1







Рис. 2.2



Г (1, 3)




Б₁ - Б₁




В₁


Плита перекрытия условно не показана




Л-Л (1:10) (2, 4, 5)



П-П (5)



Р (1, 3)



С (1:5) (1,3)




Рис. 2



Д₁ (1:25) (3)

Е₁ (1:25) (3)

Ж₁ (1:25) (3)

И₁ (1:25) (3)

АС-1.1-ПБА1010КТ



Инв.№ подл. 000047263	Подп. и дата Черенкова 08.02.2025	Взам. инв. №	Инв.№ аудл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
--------------------------	--------------------------------------	--------------	-------------	--------------	----------	---------------

5	186.014.063-2025		
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АС-1.1-ПБА1010КТ

Лист
4

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ аудл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
000047263	Черенкова 08.02.2025					

IPS ID: 111438488

Рис. 3
Остальное см. Рис. 1





Рис. 4
Остальное см. Рис. 2



5	186.014063-2025		
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Список цехов-расцеховок нет.

АС-1.1-ПБА1010КТ

Копировал

Формат А2

АС-1.1-ПБА1010КТ